

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Docieplenie skosów poddasza			
1 d.1	KNR AT-43 0204-02	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach RIGIPS C RIGISTIL i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe (systemy 4.70.07-4.70.08) 5,69*1,68+2,61*1,68+3,70*1,68	m ² m ²	 20,160	
				RAZEM	20,160
2 d.1	KNR-W 4-01 0440-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych 5,96*1,68+2,61*1,68+3,70*1,68	m ² m ²	 20,614	
				RAZEM	20,614
3 d.1	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 20,16	m ² m ²	 20,160	
				RAZEM	20,160
2		Stolarka okienna i drzwiowa			
4 d.2	KNR-W 4-01 0918-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.2	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.2	KNR-W 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.2	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.2	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane 0,70*2,0	m ² m ²	 1,400	
				RAZEM	1,400
3		Podłogi			
9 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winilowe kl. c4 min 1,93*5,96+3,07*4,87+3,70*1,97+3,42*6,37-(0,62*1,20)	m ² m ²	 54,784	
				RAZEM	54,784
10 d.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 54,78	m ² m ²	 54,780	
				RAZEM	54,780
11 d.3	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Położenie płyt osb gr 20 mm 54,78	m ² m ²	 54,780	
				RAZEM	54,780
4		Elementy wspólne Stolarka okienna i drzwiowa klatka schodowa, strych			
12 d.4	KNR 0-19 0930-03	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 0,63*0,78+0,44*0,60	m ² m ²	 0,755	
				RAZEM	0,755
13 d.4	NNRNKB 202 0161-01	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł do 1 m 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.4	KNR 0-19 0930-12 analogia	Wymiana drzwi stalowych z naswietłem wejściowe do budynku 0,93*2,0+1,15*1,95	m ² m ²	 4,103	
				RAZEM	4,103