

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont elewacji budynku					
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		11.0*(8.15+1)	m ²	100.650	
				RAZEM	100.650
2	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja	m ²		
		6.5*(13.5+1.0)	m ²	94.250	
				RAZEM	94.250
3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		8.15*5.9+6	m ²	54.085	
				RAZEM	54.085
4	Analiza własna kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż kominów zewnętrznych, uchwytów odgromowych, daszku, oświetlenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 9-02 0110-03 analogia	Roboty uzupełniające przy ocieplaniu ścian w systemach ECOROCK; zamocowanie listwy przyokiennej	m		
		(1.4*0.8)*10	m	11.200	
				RAZEM	11.200
6	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		8*0.75	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		54.1	m ²	54.100	
				RAZEM	54.100
9	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
		8.15*11.0+(13.53+0.90*2)*5.70	m ²	177.031	
				RAZEM	177.031
10	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²		
		(1.4*0.8)*10	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
11	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²		
		(1.4*0.8)*10	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
12	KNR-W 2-02 1501-01 z.sz. 5.1. 9917 analogia	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie - wysokość ponad 5 do 10 m - gruntowanie	m ²		
		8.15*11.0+(13.53+0.90*2)*5.70	m ²	177.031	
				RAZEM	177.031
13	KNR-W 2-02 1519-05	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zawierającą kwarc	m ²		
		177.03	m ²	177.030	
				RAZEM	177.030
14	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m ³		
		54.08*0.025	m ³	1.352	
				RAZEM	1.352