

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont elewacji budynku</b>					
1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - ekstrapolacja $(19.3+12.4+2*2)*2*7.5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 535.500	
				RAZEM	535.500
2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> $19.3*(5.80+6.70)+12.4*(5.8+6.7)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 396.250	
				RAZEM	396.250
3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
4	analiza własna kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż daszków nad wejściami 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami $0.2*0.5*0.15+0.3*0.6*0.15+0.4*0.6*0.15+4.0*0.15$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.678	
				RAZEM	0.678
6	KNR-W 4-01 0733-03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cem.-wap. na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu $1.0*5.0*8$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie $19.3*(5.80+6.70)+12.4*(5.8+6.7)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 396.250	
				RAZEM	396.250
8	KNR 9-13 0201-02	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego gładkiego tynku mineralnego CEKOL C-35 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich $19.3*(5.80+6.70)+12.4*(5.8+6.7)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 396.250	
				RAZEM	396.250
9	TZKNBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem $19.3*(5.80+6.70)+12.4*(5.8+6.7)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 396.250	
				RAZEM	396.250
10	KNR-W 3 1006-05	Malowanie dwukrotne farbą akrylową z przetarciem tynku $19.3*(5.80+6.70)+12.4*(5.8+6.7)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 396.250	
				RAZEM	396.250
11	KNR 9-13 0201-02	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego gładkiego tynku mineralnego CEKOL C-35 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie $(1.4*0.75)*21$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.050	
				RAZEM	22.050
13	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie $(1.4*0.75)*21$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.050	
				RAZEM	22.050
14	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km $396.25*0.025$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.906	
				RAZEM	9.906