

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Płaszczyzny tynku			
1 d.1	TZKNBK VIII 06-07	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni ponad 5 m2 170.0	m ² m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
2 d.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-a analogia	Profilaktyczne założenie okładu odsalającego; 5warstwowy okład z ligniny - zabieg pojedynczy w partiach szczególnie mocno zniszczonych tynków 17000.0	dm ² dm ²	17000.000	
				RAZEM	17000.000
3 d.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Mechaniczne oczyszczenie pozostałych tynków z luźnych i odpadających warstw malarskich 170.0	m ² m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
4 d.1	KNR-W 4-03 1001-01 analogia	Poszerzenie pęknięć i szczelin w tynku - nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych i nacinania ze względu na tworzenie się gładkich i równych płaszczyzn 50.0	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
5 d.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie płaszczyzn ścian i sklepień z pyłów i luźnych zanieczyszczeń, dokładne omiecenie pędzlami i odkurzanie 170.0	m ² m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
6 d.1	TZKNBK XV 0104-01 analogia	Zagruntowanie ścian tynkowych preparatem akrylowym 170.0	m ² m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
7 d.1	KNR 0-39 0111-01	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie jednowarstwowe gr. 1 cm 170.0	m ² m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
8 d.1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie 170.0	m ² m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
9 d.1	KNR 0-39 0113-02	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepuszczalna powłoka malarska 170.0	m ² m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
2		Koszty pozostałe			
10 d.2	analiza indywidualna	Tynkowe sgraffito ukazujące dawne zawody w Kowarach browarnik, kowal, górnik i tkacz lub złotnik. 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000