

PRZEDMIAR ROBÓT
dla zadania:
"Remont przepływowego zbiornika retencyjnego "Kowary" na potoku bystra w Kowarach"

Lp.	Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych	Nazwa i Opis pozycji przedmiaru	Jednostka miary pozycji przedmiarowej	Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	CPV/45100000-8		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				0,00
2	1.1	45.11.1	SST. 0-2	Prace geodezyjne	kpl.	1,00		0,00
3	1.2	45.10.0	SST. 0-1	Ogrodzenie terenu budowy	kpl.	1,00		0,00
4	1.3	45.10.0	SST. 0-1	Zaplecze wykonawcy	kpl.	1,00		0,00
5	1.4	45.10.0	SST. 0-1	Przygotowanie terenu budowy, zabezpieczenie sąsiadujących drzew	kpl.	1,00		0,00
6	1.5	45.10.0	SST. 0-1	Inwentaryzacja oraz zabezpieczenie lub przełożenie sieci obcych w przypadku ich wystąpienia	kpl.	1,00		0,00
7	1.6	45.10.0	SST. 0-1	Zapewnienie bezpiecznego przepuszczania wód potoku Bystra na czas realizacji robót	kpl.	1,00		0,00
8	2	CPV/45200000-9		CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA				0,00
9	2.1	CPV/45110000-1		ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE				0,00
10	2.1.1	45.11.0	SST.0-7	Rozbiórka 5 płyt drogowych drogi na koronie zapory	m3	9,00		0,00
11	2.1.2	45.11.0	SST.0-7	Rozbiórka podpór kładki na nieczynną komorę ujęcia wody				
12	2.1.2.1	45.11.0	SST.0-7	usunięcie fundamentu przy drodze na koronie zapory	m3	2,43		0,00
13	2.1.2.2	45.11.0	SST.0-7	usunięcie fundamentu pośredniego między brzegiem, a komorą	m3	1,73		0,00
14	2.1.3	45.11.0	SST. 0-1	Demontaż pozostałości zasuwy przy przelewie bocznym	kg	143,00		0,00
15	2.1.4	45.11.0	SST. 0-1	Demontaż pokryw zamykających komorę upustów dennych	kg	180,39		0,00
16	2.1.5	45.11.0	SST. 0-1	Demontaż storzków i pokryw na studniach piezometrów na wylocie ze sztolni	szl.	18,00		0,00
17	2.1.6	45.11.0	SST. 0-1	Usunięcie gruntu z korony zapory pod projektowany remont nawierzchni drogi na koronie zapory	m3	14,80		0,00
18	2.1.7	45.11.0	SST. 0-1	Usunięcie i oczyszczenie z gruntu płyt ekranu żelbetowego strony odwodnej zapory	m3	17,00		0,00
19	2.1.8	45.11.0	SST. 0-1	Usunięcie i oczyszczenie z gruntu kaskady przelewu bocznego zapory	m3	22,30		0,00
20	2.1.9	45.11.0	SST.0-7	Rozbiórka odcinka istniejącego umocnienia skarpy potoku Bystra	m2	180,00		0,00
21	2.1.10	45.11.0	SST. 0-1	Usunięcie i oczyszczenie z gruntu potoku Kalnica na wlocie do kaskady	m3	3,50		0,00
22	2.1.11	45.11.0	SST. 0-1	Usunięcie gruntu i oczyszczenie rowu opaskowego zapory	m3	15,00		0,00
23	2.1.12	45.11.0	SST.0-7	Wykucie i rozebranie zabetonowanych dylatacji płyt ekranu żelbetowego zapory	mb	2426,72		0,00
24	2.1.13	45.11.0	SST. 0-1	Rozbiórka dylatacji bitumicznych drogi na koronie zapory	mb	372		0,00
25	2.1.14	45.11.0	SST. 0-1	Wycinka drzew				
26	2.1.14.1	45.11.0	SST. 0-1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm - stok o nachyleniu 1:3 do 1:2	szl.	102,00		0,00
27	2.1.14.2	45.11.0	SST. 0-1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm - stok o nachyleniu 1:3 do 1:2	szl.	3,00		0,00
28	2.1.14.3	45.11.0	SST. 0-1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm - stok o nachyleniu 1:3 do 1:2	szl.	24,00		0,00
29	2.1.14.4	45.11.0	SST. 0-1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm - stok o nachyleniu 1:3 do 1:2	szl.	1,00		0,00
30	2.1.14.5	45.11.0	SST. 0-1	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	53,32		0,00

31	2.1.14.6	45.11.0	SST. 0-1	Wywożenie gałęzi drzewiny na odległość do 2km.	mp	83,18		0,00
32	2.2.	CPV 45200	000-9	ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE				0,00
33	2.2.1	CPV 45246100-4		Remont ekranu żelbetowego				0,00
34	2.2.1.1	45.24.6	SST 0-10	przygotowanie powierzchni istniejących płyt betonowych poprzez oczyszczenie strumieniowo ściernie wraz z usunięciem luźnych i niezwiązanych fragmentów betonu	m2	3 891,00		0,00
35	2.2.1.2	45.24.6	SST 0-10	wykonanie warstwy wyrównującej powierzchnię płyty grubości 5mm	m2	3891,00		0,00
36	2.2.1.3	45.24.6	SST 0-10	wykonanie warstwy reprofiliującej i doszczelniającej płyty ekranu zapory grubość 2 mm	m2	3891,00		0,00
37	2.2.1.4	45.24.6	SST 0-10	pomalowanie płyt wystających nad powierzchnię wody farbą do betonu	m2	712,50		0,00
38	2.2.1.5	45.24.6	SST 0-10	wykonanie uszczelnień dylatacyjnych płyt ekranu zapory z węża polipropylenowego, żywicy hydrostrukturalnej oraz trwale elastycznej masy uszczelniającej	mb	2426,72		0,00
39	2.2.1.6	45.24.6	SST 0-10	wykonanie dylatacji płyt ekranu z taśm przyklejanych do płyt	mb	30,00		0,00
40	2.2.2	CPV 45246100-4		Remont wieży upustów dennych wraz z kładką na nią prowadzącą				0,00
41	2.2.2.1	45.24.6	SST.0-10	przygotowanie powierzchni betonowych poprzez oczyszczenie strumieniowo ściernie wraz z usunięciem luźnych i niezwiązanych fragmentów betonu	m2	144,34		0,00
42	2.2.2.2	45.24.6	SST.0-10	wykonanie warstwy wyrównującej powierzchnię betonu grubości 5mm	m2	144,34		0,00
43	2.2.2.3	45.24.6	SST.0-10	wykonanie warstwy reprofiliującej i doszczelniającej powierzchnię betonu grubości 2mm	m2	144,34		0,00
44	2.2.2.4	45.24.6	SST.0-10	pomalowanie powierzchni betonowych wystających nad powierzchnię wody farbą do betonu	m2	23,40		0,00
45	2.2.2.5	45.24.6	SST.0-8	Wykonanie, dostarczenie i montaż zamknięć stalowych wieży upustów dennych(pokrywa z blachy 5mm)	kg	180,39		0,00
46	2.2.2.6	45.24.6	SST.0-8	Wykonanie, dostarczenie i montaż furtki na kładce do wieży upustów dennych	kg	108,00		0,00
47	2.2.2.7	45.24.6	SST.0-8	Wykonanie, dostarczenie i montaż furtki na wieży upustów dennych	kg	53,00		0,00
48	2.2.2.8	45.24.6	SST.0-8	Zakup, dostarczenie i montaż krat ocynkowanych na kładce do wieży upustów dennych	m2	14,04		0,00
49	2.2.2.9	45.24.6	SST.0-11	oczyszczenie strumieniociernie powierzchni balustrad przed malowaniem	m2	67,07		0,00
50	2.2.2.10	45.24.6	SST.0-11	zabezpieczenie powierzchni stalowych kładki, obarierowania, prowadnic remontowych i zamknięć wieży upustów dennych	m2	67,07		0,00
51	2.2.3	CPV 45246100-4		Remont wieży ujęciowej				0,00
52	2.2.3.1	45.24.6	SST.0-10	przygotowanie powierzchni betonowych poprzez oczyszczenie strumieniowo ściernie wraz z usunięciem luźnych i niezwiązanych fragmentów betonu	m2	98,00		0,00
53	2.2.3.2	45.24.6	SST.0-10	wykonanie warstwy wyrównującej powierzchnię betonu grubości 5mm	m2	98,00		0,00
54	2.2.3.3	45.24.6	SST.0-10	wykonanie warstwy reprofiliującej i doszczelniającej powierzchnię betonu grubości 2mm	szl.	98,00		0,00
55	2.2.3.4	45.24.6	SST.0-10	pomalowanie powierzchni betonowych wystających nad powierzchnię wody farbą do betonu	m3	23,40		0,00
56	2.2.4	CPV 45246100-4		Balustrady na schodach odpowietrznych zapory				0,00
57	2.2.4.1	45.24.6	SST.0-8	zakup, dostawa i montaż balustrad ze stali na schodach odpowietrznych zapory	kg	461,66		0,00
58	2.2.4.2	45.24.6	SST.0-8	kotwienie balustrad do istniejącej konstrukcji kotwami M10 (kotwienie w betonie) na zaprawę kotwiącą	szl.	152,00		0,00
59	2.2.4.3	45.24.6	SST.0-11	oczyszczenie strumieniociernie powierzchni balustrad przed malowaniem	m2	25,69		0,00
60	2.2.4.4	45.24.6	SST.0-11	zabezpieczenie balustrady powłoką antykorozyjną	m2	25,69		0,00
61	2.2.5	CPV 45246000-3		Remont koryta potoku Bystra				0,00
62	2.2.5.1	45.24.6	SST.0-10	przygotowanie powierzchni betonowych poprzez oczyszczenie strumieniowo ściernie wraz z usunięciem luźnych i niezwiązanych fragmentów betonu	m2	380,00		0,00
63	2.2.5.2	45.24.6	SST 05	układanie okładziny kamiennej z bloków kamiennych(odzyskanych z rozbiórki) o grubości 20-25cm układanych na świeżą mieszankę betonową	m2	190,00		0,00
64	2.2.5.3	45.24.6	SST 05	Fugowanie okładziny kamiennej	m2	300,00		0,00
65	2.2.5.4	45.24.6	SST 0-10	wykonanie uszczelnień dylatacyjnych z węża polipropylenowego, żywicy hydrostrukturalnej oraz trwale elastycznej masy uszczelniającej	m3	76,00		0,00
66	2.2.6	CPV 45246000-3		Remont schodów na skarpcie odpowietrznej zapory				0,00
67	2.2.6.1	45.24.6	SST. 0-3	odkopywanie ręczne bocznych powierzchni schodów do głębokości 25 cm	m3	10,92		0,00

