
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHU
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. JELENIOGÓRSKA 28
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : 58-530 KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krześlak Sebastian
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.09.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 15.0*5+187.40	m ² m ²	 262.400	
				RAZEM	262.400
2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 4 75.0	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
3	KNR-W 4-01 0520-08 ana- logia	Rozebranie pokrycia z taflí łupkowych nie nadających się do użytku (6.80+17.30)/2*6*2+6.0+9.60*6.0*0.5+4.0*2.0	m ² m ²	 187.400	
				RAZEM	187.400
4	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 0-21 4004-06 ANALOGIA	Poszycie DACHU z płyt osb 15 mm 187.40+75.0	m ² m ²	 262.400	
				RAZEM	262.400
6	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 187.40	m ² m ²	 187.400	
				RAZEM	187.400
7	KNR-W 2-02 0505-01	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "prostokąt" mocowaną na gwoździe kolor grafit , pełnego przyklejenia 187.40	m ² m ²	 187.400	
				RAZEM	187.400
8	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 17.30+9.60+5.50*2+6.50+2.50	m m	 46.900	
				RAZEM	46.900
11	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 7.0*2+9.0*2+9.0	m m	 41.000	
				RAZEM	41.000
12	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (17.30+9.60*2+5.50+3.0+3.0*2+3.0*6+5.50*2+15.0)*0.25+5.0+8.0*4*0.25+3.0*0.25*2+15.0*0.50	m ² m ²	 45.750	
				RAZEM	45.750
13	NNRNKB 202 0420-01	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej (17.30+9.60+5.50+3.0*3+5.0+5.0)*0.50	m ² m ²	 25.700	
				RAZEM	25.700
14	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 75.0	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
15	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 17.0*6.0+5.0*6.0+9.0*6.0	m ² m ²	 186.000	
				RAZEM	186.000
16	KNR-W 2-02 0520-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku 3.0*2	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR K-05 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 zcegły klinkier ponad dachem 0.65*0.65*0.48	m ³ m ³	 0.203	
				RAZEM	0.203

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 1209-08 ana- logia	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 okap 17.30+9.60+5.50*3	m ² m ²	 43.400	
				RAZEM	43.400
20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 75.0*0.03+187.0*0.01+0.20	m ³ m ³	 4.320	
				RAZEM	4.320
21	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 4.32	m ³ m ³	 4.320	
				RAZEM	4.320
22	kal. zakłado- wa	Utylizacja papy (75.0*2.50*4)/1000	t t	 0.750	
				RAZEM	0.750
23	kal. zakłado- wa	Utylizacja płytek eternitowych 187.40	m ² m ²	 187.400	
				RAZEM	187.400
24	kal. własna	Instalacja odgromowa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	kal. własna	Wykonanie i montaż wentylacji wywiewnej 150/225 mm z blachy stalowej oc. ocieplanej ze skraplaczem,wyczystką daszkiem z wykonaniem przejść przez stropy i dach dł.4,0 mb 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
26	kal. własna	Wykonanie i montaż komina spalinowegoj 150/225 mm z blachy kwasoodpor- nej ocieplanej ze skraplaczem,wyczystką daszkiem z wykonaniem przejść przez stropy i dach dł.4,0 mb 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000