
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHU /PAPA TERMOZGRZEWALNA/
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. KARKONOSKA 17
INWESTOR : ZEZK
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krześlak Sebastian
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 14.30*13.20	m ² m ²	188.760	
				RAZEM	188.760
2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 4 14.30*13.20	m ² m ²	188.760	
				RAZEM	188.760
3	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 0.40*0.75*1.50+0.40*0.40*1.50	m ³ m ³	0.690	
				RAZEM	0.690
4	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ognioowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 13.20*0.45*2+14.30*0.25*2+(0.40*4*0.50)+(0.40*2+0.75*2*0.50)	m ² m ²	21.380	
				RAZEM	21.380
5	kal. własna	Montaż klocków styropianowych gr. 15 cm wzdłuż ogniomurów 13.20*2	m m	26.400	
				RAZEM	26.400
6	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe gr. 5.2 mm sbs 15.20*14.30	m ² m ²	217.360	
				RAZEM	217.360
7	KNR-W 2-02 0536-04	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy z cynku 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 14.30*2	m m	28.600	
				RAZEM	28.600
9	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 7.0*2	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR-W 4-01 0109-09 ANA- LOGIA	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Z UTY- LIAZCJĄ PAPY 188.76*0.02+0.69	m ³ m ³	4.465	
				RAZEM	4.465
11	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 188.76*0.02+0.69	m ³ m ³	4.465	
				RAZEM	4.465
12	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do deskowania plyrt osb gr. 15 mm 188.76	m ² m ²	188.760	
				RAZEM	188.760
13	KNR-W 4-01 0423-03	Uzupełnienie włazów kominarskich 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kal. własna	Monraz wentylacji ocieplonej 150/220 dł. 1,0 kominiek z daszkiem 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku 14.30*0.25*2+(0.40*4*0.50)+(0.40*2+0.75*2*0.50)	m ² m ²	9.500	
				RAZEM	9.500