
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALI SOCJALNYCH
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. KOWALSKA 24/2,3
INWESTOR : ZEZK KOWARY
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 08.02.2012R.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.02.2012R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mieszkanie nr 2			
1	KNR-W 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 6.29*2+1.0+2.75*2*1.0	m ²		
			m ²	19.080	
				RAZEM	19.080
2	KNR-W 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2 19.08	m ²		
			m ²	19.080	
				RAZEM	19.080
3	KNR-W 4-01 d.1 0415-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 11.0*0.30	m ²		
			m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
4	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 4.0*2.5*2+2.75*2.50*2+2.29*2*2.50+2.92*2.50*2+2.75*4.0+2.29*2.92+2.92* 2-(1.24*0.86*2+0.80*2.0)	m ²		
			m ²	79.594	
				RAZEM	79.594
5	KNR 0-23 d.1 2611-02	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 79.54	m ²		
			m ²	79.540	
				RAZEM	79.540
6	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania 79.54	m ²		
			m ²	79.540	
				RAZEM	79.540
7	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 4.0*2.75+2.29*2.25	m ²		
			m ²	16.153	
				RAZEM	16.153
8	KNR-W 4-01 d.1 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 4.0*2+2.75*4+2.29*2+2.92	m		
			m	26.500	
				RAZEM	26.500
9	kalulacja włas- d.1 na	piec kaflowy PODŁĄCZENIEM DO KOMINA 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 d.1 0311-02 analo- gia	Kuchnia elektryczna bez piekarnika na wspornikach 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 d.1 0220-01	Montaż zlewów 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 19.0*0.04	m ³		
			m ³	0.760	
				RAZEM	0.760
13	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 0.12	m ³		
			m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
14	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztyw- nym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych 1	podej.		
			podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR INSTAL d.1 0110-01	Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01 d.1 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin 1.24*0.86*3	m ²		
			m ²	3.199	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.199
18	KNR-W 2-02 d.1 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² 0.80*2.05	m ² m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
2		Mieszkanie nr 3			
19	KNR 0-19 d.2 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m ² i montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 1.15*0.92*3	m ² m ²	3.174	
				RAZEM	3.174
20	KSNR 5 0404- d.2 03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły 8	wyp. wyp.	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KSNR 5 0404- d.2 01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z cegły 3	wyp. wyp.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.20*2.46*2+3.90*2.46*2+3.94*2.46*2+2.95*2.46*2+2.95*3.94+4.20*3.90	m ² m ²	101.754	
				RAZEM	101.754
23	KNR 0-23 d.2 2611-02	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 106.67	m ² m ²	106.670	
				RAZEM	106.670
24	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 101.75+2.46*2	m ² m ²	106.670	
				RAZEM	106.670
25	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 3.94*2.95	m ² m ²	11.623	
				RAZEM	11.623
26	KNR-W 4-01 d.2 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 3.94*2+2.95*2	m m	13.780	
				RAZEM	13.780
27	KNR-W 2-02 d.2 1301-07	Pieca stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu B-2 z kafli kwadratowych PRZEZ ŚCIANĘ Z OBROBIENIEM I WYKUCIEM 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-15 d.2 0311-02 analogia	Kuchnia elektryczna bez piekarnika na wspornikach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 4-01 d.2 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
31	KNR-W 4-01 d.2 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
32	KNR-W 2-15 d.2 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 3.0	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR-W 2-15 d.2 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 2-15 d.2 0207-01	Rurociagi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.50	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
36	KNR INSTAL d.2 0110-01	Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	kal. zakładowa d.2	Komin wentylacyjny dwuoszczynowy 150/220 mm komplet /skraolacz ,wyczystka. trójnik,ustnik,przejście przez dach dł. 8,0 m z przejściem przez dach 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 4-01 d.2 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 1.10*2.10	m ² m ²	 2.310	
				RAZEM	2.310
40	KNR-W 4-01 d.2 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych 2.95*3.94	m ² m ²	 11.623	
				RAZEM	11.623
41	KNR-W 4-01 d.2 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 0.74	m ³ m ³	 0.740	
				RAZEM	0.740
42	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane 0.80*2.10	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
43	KNR-W 2-02 d.2 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 2-02 d.2 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 0.80*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
45	KNR-W 2-02 d.2 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 1.0*2.46	m ² m ²	 2.460	
				RAZEM	2.460