
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALI MIESZKALNEGO TYMCZASOWEGO
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. ŁOMNICKA 13
INWESTOR : ZEZK KOWARY
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 08.02.2012R.

Stawka roboczogodziny : 14.05 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.02.2012R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mieszkanie parter			
1	KNR-W 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (2.50*2+2.67*2)*1.95	m ² m ²	 20.163	
				RAZEM	20.163
2	KNR-W 4-01 d.1 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 20.0	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR-W 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2 20.0	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR-W 2-02 d.1 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 2.50*2.67	m ² m ²	 6.675	
				RAZEM	6.675
5	KNR 4-04 d.1 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 2.67*2.50	m ² m ²	 6.675	
				RAZEM	6.675
6	KNR-W 4-01 d.1 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki 6.67	m ² m ²	 6.670	
				RAZEM	6.670
7	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 20.0	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 0-19 d.1 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 i montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 1.17*0.96*2	m ² m ²	 2.246	
				RAZEM	2.246
9	KSNR 5 0404- d.1 01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły 1	wyp. wyp.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KSNR 5 0404- d.1 03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły 2	wyp. wyp.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 0-23 d.1 2611-02	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 27.0	m ² m ²	 27.000	
				RAZEM	27.000
12	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania 27.0	m ² m ²	 27.000	
				RAZEM	27.000
13	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 6.67	m ² m ²	 6.670	
				RAZEM	6.670
14	KNR-W 4-01 d.1 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 2.50*2+2.67*2	m m	 10.340	
				RAZEM	10.340
15	kalulacja włas- d.1 na	piec kaflowy PODŁĄCZENIEM DO KOMINA 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 d.1 0311-03	Kuchnia elektryczna 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 6.67*0.20+20.0*0.05	m ³ m ³	 2.334	
				RAZEM	2.334

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 2.33	m ³ m ³	 2.330	
				RAZEM	2.330
20 d.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² z futryną komplet 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
21 d.1	KNR-W 2-15 0109-01	Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 5.0	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
25 d.1	KNR INSTAL 0110-01	Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1	KNR-W 4-01 0348-04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 1.0*0.80*0.80+0.70*1.40*0.75	m ³ m ³	 1.375	
				RAZEM	1.375
27 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 7.0	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
28 d.1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa GR 10 CM 7.0	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
29 d.1	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 7.0*0.10	m ³ m ³	 0.700	
				RAZEM	0.700
30 d.1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 7.0*0.10	m ³ m ³	 0.700	
				RAZEM	0.700
31 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000