
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU PRZYBUDÓWKA
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. 1-go MAJA 55
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. 1-GO MAJA 55
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : J. MŁOTKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 16.01.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.01.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 8.40*5.80	m ² m ²	48.720	
				RAZEM	48.720
2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 5 8.40*5.80	m ² m ²	48.720	
				RAZEM	48.720
3	KNR-W 4-01 0540-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wysokoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy z cynku 13.32	m ² m ²	13.320	
				RAZEM	13.320
4	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 48.72	m ² m ²	48.720	
				RAZEM	48.720
5	KNR-W 4-01 0705-03	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami 8.40+5.80	m m	14.200	
				RAZEM	14.200
6	KNR-W 4-01 0507-05	Wyłożenie murów ogniowych dachówką karpiówką podwójnie 8.40+5.80	m m	14.200	
				RAZEM	14.200
7	KNR-W 4-01 0526-02	Uzupełnienie blachą z cynku rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 8.60	m m	8.600	
				RAZEM	8.600
8	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana desekowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 48.72*0.20	m ² m ²	9.744	
				RAZEM	9.744
9	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 48.72*0.05+14.20*0.50*0.05	m ³ m ³	2.791	
				RAZEM	2.791
10	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 48.72*0.05+14.20*0.50*0.05	m ³ m ³	2.791	
				RAZEM	2.791