
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. WIEJSKA 55A
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : 58-530 KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Rębas Jacek
DATA OPRACOWANIA : 05.05.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.05.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przylacze kanalizacyjne			
1 d.1	KNR-W 2-01 0211-07	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV 41.00*1.0*1.80	m ³ m ³	 73.800	
				RAZEM	73.800
2 d.1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm RURA WZMOC-NIONA 41.0	m m	 41.000	
				RAZEM	41.000
3 d.1	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 41.0*1.0*0.20*2	m ³ m ³	 16.400	
				RAZEM	16.400
4 d.1	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNR-W 2-01 0222-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 41.0*1.0*1.50	m ³ m ³	 61.500	
				RAZEM	61.500
6 d.1	KNR-W 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 36.00*1.50	m ² m ²	 54.000	
				RAZEM	54.000
7 d.1	KNR-W 4-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 12.0	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
8 d.1	kal.własna	Likwidacja szamba /WYPOMPOWANIE ,ODKAŻENIE, ZASYPANIE/ 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1.0 4	msc. m msc.	 4.000	 1.000
				RAZEM	4.000
10 d.1	KNR-W 4-01 0335-13	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.1	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.1	kal. zakłado-wa	Inwentaryzacja geodezyjna 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1	kal. zakłado-wa	Odbudowa nawierzchni asfaltowej po wykopach 17.0*1.0	m ² m ²	 17.000	
				RAZEM	17.000
2		Przylacze wodociągowe			
14 d.2	KNR-W 2-18 0705-01	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm 0.15	200m - 1 prób. 200m - 1 prób.	 0.150	
				RAZEM	0.150
15 d.2	KNR-W 2-18 0109-01 AA-NALOGIA	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm 30.0	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
16 d.2	KNR-W 2-18 0111-01 ANALOGIA 32 MM	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 32 mm 2	złącz. złącz.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.2	KNR-W 4-01 0210-04	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu gruzowego	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-01 d.2 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 1.0*1.0*0.60	m³		
			m³	0.600	
				RAZEM	0.600
19	KNR-W 4-01 d.2 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV 30.0*0.90*1.65	m³		
			m³	44.550	
				RAZEM	44.550
20	KNR-W 4-01 d.2 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach 1.0	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4-01 d.2 0335-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4 d.2 1101-02	Montaż zasuw żeliwnych klinowych kielichowych z obudową 1,0 MPa, nr kat. 002K, o średnicy 100 mm 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-18 d.2 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 0.15	odc.20 0m odc.20 0m	0.150	
				RAZEM	0.150
24	KNR-W 2-15 d.2 0140-03	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 d.2 0140-02 ANALOGI A	Zawór skarzeniowy o śr. nominalnej 20 mm 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15 d.2 0116-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-19 d.2 0102-01 ana- logia	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 30.0	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
28	kal. własna d.2	Studzienka wodomierzowa 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000