
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dach pomieszczenia gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. OGRODOWA 37
INWESTOR : ZEZK
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LESŁAW SKOWRON
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.06.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pomieszczenia gospodarcze			
1	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 8.0*8.0	m ² m ²	 64.000	
				RAZEM	64.000
2	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 64.0	m ² m ²	 64.000	
				RAZEM	64.000
3	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 64.0*0.50	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
4	KNR-W 4-01 d.1 0312-09	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szerokości 1 ceg. poziomo 8.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR-W 4-01 d.1 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 8*8.00	m m	 64.000	
				RAZEM	64.000
6	KNR-W 4-01 d.1 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 64.0*0.50	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
7	KNR-W 4-01 d.1 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wysokoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej 14.50*0.25	m ² m ²	 3.625	
				RAZEM	3.625
8	KNR-W 4-01 d.1 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 112.0	m ² m ²	 112.000	
				RAZEM	112.000
9	kal. własna d.1	Utylizacja papy 64.0*2.4*5/1000	t t	 0.768	
				RAZEM	0.768
10	kal. zakładowa d.1	Wymiana drzwi drewnianych z naswietlmo zaplecza korytarz 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02 d.1 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 20.0	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000