

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45311000-0	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz oprav elektrycznych		45311000-0	
1	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na	wyp.		
d.1	0404-03	gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000
2	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na	wyp.		
d.1	0404-01	wyłącznikpodłoże z cegły	wyp.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
3	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na	wyp.		
d.1	0404-02	przełącznikpodłoże z cegły	wyp.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
4	KSNR 5	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym	m		
d.1	0301-02	lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu	m	13.000	
		cegłanym			
		13			
				RAZEM	13.000
5	KNR-W 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-	pomiar.		
d.1	1202-01	go napięcia	pomiar.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 4-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo-	pomiar.		
d.1	1208-01	wym	pomiar.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-03	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fa-	pomiar.		
d.1	1208-02	zowym	pomiar.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-03	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
d.1	1205-05		pomiar.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-03	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
d.1	1205-06		pomiar.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1001-05		m	100.000	
		100.0			
				RAZEM	100.000
11	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1	1012-02		m	100.000	
		100.0			
				RAZEM	100.000
12	KNR-W 4-03	Wymiana tablic licznikowych na cegle	szt.		
d.1	0304-02		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-03	Wymiana gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych ES 20	szt.		
d.1	0301-09 ana-		szt.	4.000	
	logia				
		4			
				RAZEM	4.000