
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU SOCJALNEGO
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. POLNA 7/2
INWESTOR : ZEZK
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LESŁAW SKOWRON
DATA OPRACOWANIA : 02.02.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.02.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02	1.0*1.10*0.75+0.50*0.70*0.30	m ³	0.930	
				RAZEM	0.930
3	KNR 4-04	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku (warunki utrudnione)	m ³		
d.1	(U) 1101-02	3.0*0.03+0.93+24.06*0.01	m ³	1.261	
				RAZEM	1.261
4	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05 analogia	4.25*4.90+1.20*2.70	m ²	24.065	
				RAZEM	24.065
5	KNR 4-04	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1 km - dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t (warunki utrudnione)	m ³		
d.1	(U) 1101-05	Krotność = 5	m ³	1.260	
		1.26		RAZEM	1.260
2	45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych			
6	BCA 53-11-	Wypust oświetleniowy w budynku mieszkalnym, w pomieszczeniu mieszkalnym wykonany przewodem YDY n/t, na podłożu z cegły	szt.		
d.2	12	Zakres robót: 1. Wytrasowanie linii. 2. Wykonanie przejść przez ściany i stropy z założeniem przepustów. 3. Ułożenie i umocowanie przewodów do przygotowanego podłoża. 4. Mocowanie puszek i osprzętu wraz z przygotowaniem podłoża. 5. Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. 6. Przedzwonienie przewodów. 7. Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy lub przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy. 8. Pomiar obwodu. Przedmiaru (obmiaru) wypustów dokonuje się w sztukach. Ilość wypustów przyjmuje się na podstawie rysunków roboczych lub obmiaru w obiekcie budowlanym. Jako ilość wypustów oświetleniowych na wyłącznik, przełącznik, przycisk "światło" przyjmuje się ilość opraw oświetleniowych, a nie ilość łączników. Odcinki obwodów odchodzących od tablic rozdzielczych, wspólnych są ujęte proporcjonalnie w częściach przypadających na każdy wypust.	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	45421130-4	Instalowanie drzwi i okien			
7	KNR 2-02	Montaż ościeżnic drewnianych	szt.		
d.3	1015-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02	Montaż skrzydeł drzwiowych, zewnętrznych, o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
d.3	1015-06	2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
9	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.3	1022-01	0.80*2.0*1	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
4	45421152-4	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe / sufit rg			
10	KNR-W 3	Wymiana podsufitki drewnianej na podsufitkę z płyt g-k zwykłych grubości 9,5 mm (warunki utrudnione)	m ²		
d.4	(U) 0314-03	3.70*2.70	m ²	9.990	
01				RAZEM	9.990
5	45410000-4	Tynkowanie			
11	BCA 32-01-	Tynki zwykłe wewnętrzne kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.5	02	Zakres robót: 1. Zamurowanie przebieg o pow. do 0,1 m ² . 2. Przygotowanie powierzchni podłoża. 3. Osiatkowanie bruzd c.o. i obsadzenie drobnych elementów (np. kratki wentylacyjnych). 4. Wykonanie obrzutki, narzutu i gładzi. 5. Reperacja tynków po uszkodzeniach mechanicznych powstałych w procesie technologicznym. Przedmiaru (obmiaru) tynków ścian i elementów dokonuje się w metrach kwadratowych (m ²) powierzchni tynkowanych w rozwinięciu w stanie surowym, bez potrącania miejsc nie tynkowanych, robót ciągniętych szablonami, okładzin i otworów, których powierzchnia nie przekracza 1 m ² . Wysokość tynkowanych ścian mierzy się od poziomu podłogi do sufitu.	m ²	3.000	
		3.0		RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR-W 4-01 d.5 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
		5.0	m	5.000	
				RAZEM	5.000
6	45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			
13	KNR-W 4-02 d.6 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 d.6 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-02 d.6 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1.0	msc.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 d.6 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-02 d.6 0125-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-02 d.6 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1.0	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
19	KNR INSTAL d.6 0110-01	Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	S-215 0300- d.6 01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	45442100-8	Roboty malarskie			
21	BCA 35-05- d.7 10	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną tynków wewnętrznych, bez gruntowania	m ²		
		Zakres robót: 1. Przygotowanie powierzchni. 2. Dwukrotne malowanie.Przedmiaru (obmiaru) malowania dokonuje się w metrach kwadratowych (m2) powierzchni malowanej. Powierzchnię malowaną oblicza się w rozwinięciu, w świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy się od poziomu podłogi do sufitu. Z powierzchni malowanej nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych, których powierzchnia nie przekracza 1 m2.	m ²	120.785	
		4.25*2.50*2+4.90*2.50*2+3.70*2.50*2+2.70*2.50*2+1.20*2.50*2+2.70*2.50*2+4.25*4.90+3.70*2.70+1.20*2.70-(0.80*1.40*5+0.80*2.05*3)			
				RAZEM	120.785
22	KNR K-31 d.7 0201-04 01	Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		120.785	m ²	120.785	
				RAZEM	120.785
23	BCA 35-07- d.7 20	Malowanie dwukrotne emalią ftalową tynków wewnętrznych, z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		Zakres robót: 1. Przygotowanie powierzchni. 2. Zagruntowanie pokostem. 3. Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie powierzchni. 4. Dwukrotne malowanie.Przedmiaru (obmiaru) malowania dokonuje się w metrach kwadratowych (m2) powierzchni malowanej obliczanej według rzeczywistych wymiarów malowanych ścian lub elementów. Z powierzchni malowanej nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych, których powierzchnia nie przekracza 0, 25 m2.	m ²	13.720	
		2.0*1.20+1.0*1.20+3.70*1.20*2+1.20*1.20*2-(0.80*2.05)			
				RAZEM	13.720
8	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
24	NNRNKB d.8 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		4.25*3.70+2.70*3.70	m ²	25.715	
				RAZEM	25.715

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25 d.8	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 1.20*2.70	m ² m ²	 3.240	
				RAZEM	3.240
9		Zduńskie			
26 d.9	KNR-W 4-01 1002-06 ana- logia	Naprawa główna trzonów licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi płaskimi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.9	KNR-W 4-01 1112-03 ana- logia	Szklenie okien w w-c i pokoju szyba podwójna 0.70*1.20*2	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680