
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. KOWALSKA 24/7
INWESTOR : ZEZK KOWARY
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011R

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.08.2011R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mieszkanie I piętro			
1 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.30*2.08*2+4.06*2.08*2+2.92*2.21*2+1.92*2.21*2-(1.16*0.93*4+0.90*2.0*2)	m ² m ²	 48.255	
				RAZEM	48.255
2 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.30*4.06+1.92*2.92	m ² m ²	 23.064	
				RAZEM	23.064
3 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 23.0	m ² m ²	 23.000	
				RAZEM	23.000
4 d.1	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 8.0	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
5 d.1	kal. własna	Wykonanie i montaż wentylacji wywiewnej o przekroju 150/220 mm ocieplonej z blachy ocynkowanej dl. 5 mb z montażem kratki wentylacyjnej i wykonanie przejścia przez stropy i dach 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR-W 2-02 1018-03 analogia	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi 1.16*0.93*4	m ² m ²	 4.315	
				RAZEM	4.315
7 d.1	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły 2	wyp. wyp.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.1	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły 7	wyp. wyp.	 7.000	
				RAZEM	7.000
9 d.1	KNR 0-23 2611-02	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 48.0+23+7.0	m ² m ²	 78.000	
				RAZEM	78.000
10 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 78.00	m ² m ²	 78.000	
				RAZEM	78.000
11 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 23.0	m ² m ²	 23.000	
				RAZEM	23.000
12 d.1	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 4.06*2+4.30*2+2.92*2+1.92*2	m m	 26.400	
				RAZEM	26.400
13 d.1	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1	KNR 0-21 4004-06 analogia	Ułożenie płyty osb gr. 25 mm na podłodze 23.0	m ² m ²	 23.000	
				RAZEM	23.000
15 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 1.0	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 z futryną komplet z obrobieniem ościeży 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
18 d.1	KNR-W 2-15 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.1	KNR INSTAL 0110-01	Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1	KNR-W 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 20.0	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
24 d.1	kalkulacja zakładowa	Piec kaflowy o pow. 0,84 m3 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.92*2.21*0.12	m ³ m ³	 0.509	
				RAZEM	0.509
26 d.1	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 2.40	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
27 d.1	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 1.0	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 2.0*0.75	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
2		Taleta korytarz			
29 d.2	kal. własna	Wydzielenie na klatkę schodowej I piętro pomieszczenia toalety o wym. 1,10*1,0 m ściany z płyt regipsowych pojedynczych wyposażonego w muszlę ze spluczką, z doprowadzeniem podejść odpływowych i dopływowych, wyprowadzeniem wentylacji ponad dach dn. 150/220 mm ocieplanej, podłączenie instalacji elektrycznej tj. punkt oświetleniowy i wyłącznik, ułożenie płyty osb na podłodze z wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, montażem wodomierza, wykonanie prac malarskich, murarskich i tynkarskich. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.2	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000