
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALI SOCJALNEGO
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. POLNA 7 M4
INWESTOR : ZEZK KOWARY
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 08.11.2013R.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.11.2013R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02	2.16*2.72+0.97*2.27+1.74*0.90	m ²	9.643	
				RAZEM	9.643
2	KNR 4-04 (U)	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku (warunki utrudnione)	m ³		
d.1	1101-02	9.64*0.03	m ³	0.289	
				RAZEM	0.289
3	KNR 4-04 (U)	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1 km - dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t (warunki utrudnione)	m ³		
d.1	1101-05	Krotność = 5 0.296	m ³	0.296	
				RAZEM	0.296
2	45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych			
4	BCA 53-21-12	Wypust na gniazdo wtykowe 2x2P+Z lub 2P+Z wykonany przewodem YDY n/t na podłożu cegła w budynku mieszkalnym lub użyteczności publicznej	szt.		
d.2		Zakres robót: 1. Wytrasowanie linii. 2. Wykonanie przejść przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów. 3. Ułożenie i umocowanie przewodów na przygotowanym podłożu. 4. Montaż puszek oraz gniazda wtykowego wraz z przygotowaniem podłoża. 5. Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. 6. Przedzwonienie przewodów. 7. Pomiar obwodu. Przedmiaru (obmiaru) robót dokonuje się w sztukach wypustów. Ilości wypustów przyjmuje się na podstawie rysunków roboczych lub obmiaru w obiekcie budowlanym. Jako ilość wypustów dla wypustów na gniazdo wtykowe przyjmuje się ilość gniazd wtykowych pojedynczych lub wielokrotnych (stanowiących jeden aparat). Odcinki obwodów odchodzących od tablic rozdzielczych, wspólnych dla kilku wypustów, są ujęte proporcjonalnie w częściach przypadających na każdy wypust. 4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	BCA 51-21-12	Tablica licznikowa prefabrykowana do zabezpieczeń modułowych typu "S" TLR-3F z wyłącznikami 3xS301B 10-20A	szt.		
d.2		Zakres robót: 1. Przygotowanie podłoża pod montaż tablicy licznikowej 1-fazowej. 2. Zamocowanie wyłączników. 3. Montaż tablicy. 4. Podłączenie i oznaczenie przewodów. 5. Opisanie tablicy. Przedmiaru (obmiaru) rozdzielnic dokonuje się w kompletach. Ilość kompletów przyjmuje się na podstawie dokumentacji technicznej lub obmiaru w obiekcie budowlanym. 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	45421130-4	Instalowanie drzwi i okien			
6	BCA 34-11-25	Montaż okien z PVC z profili pięcio- lub sześciokomorowych z zestawem szyb o współczynniku przenikania ciepła <1,1 W/(m ² *K), białych, z okuciami obwiedniowymi o pow. do 2,0 m ²	m ²		
d.3		Zakres robót: 1. Obsadzenie ościeżnic z izolacją termiczną i uszczelnieniem ich w otworach. 2. Montaż podokienników stalowych i wykonanie obróbek blacharskich. Przedmiaru (obmiaru) okien z PVC dokonuje się w metrach kwadratowych (m ²) ich powierzchni obliczanej w świetle obsadzanych ościeżnic. 1.05*1.63*4	m ²	6.846	
				RAZEM	6.846
7	KNR 2-02	Montaż ościeżnic drewnianych zewnętrznych	m		
d.3	1015-01	2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-02	Montaż skrzydeł drzwiowych, zewnętrznych, klepkowych o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
d.3	1015-06	2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
4	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe roboty zduńskie			
9	KNR-W 4-01	Naprawa średnia podgrzewaczy z oblicowaniem kaflami kwadratowymi znormalizowanymi	szt.		
d.4	1004-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	45410000-4	Tynkowanie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.5	BCA 32-01-02	Tynki zwykłe wewnętrzne kat. III wykonywane ręcznie na ścianach Zakres robót: 1. Zamurowanie przebić o pow. do 0,1 m2. 2. Przygotowanie powierzchni podłoża. 3. Osiatkowanie bruzd c.o. i obsadzenie drobnych elementów (np. krętek wentylacyjnych). 4. Wykonanie obrzutki, narzutu i gładzi. 5. Reperacja tynków po uszkodzeniach mechanicznych powstałych w procesie technologicznym.Przedmiaru (obmiaru) tynków ścian i elementów dokonuje się w metrach kwadratowych (m2) powierzchni tynkowanych w rozwinięciu w stanie surowym, bez potrącania miejsc nie tynkowanych, robót ciągniętych szablonami, okładzin i otworów, których powierzchnia nie przekracza 1 m2.Wysokość tynkowanych ścian mierzy się od poziomu podłogi do sufitu. 10.0	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
6	45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			
11 d.6	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12 d.6	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.0 1	msc. m msc.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13 d.6	KNR-W 4-02 0128-01	Wymiana zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14 d.6	KNR-W 4-02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.0 1	szt. m szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15 d.6	KNR INSTAL 0110-01	Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	45442100-8	Roboty malarskie			
16 d.7	BCA 35-05-10	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną tynków wewnętrznych, bez gruntowania Zakres robót: 1. Przygotowanie powierzchni. 2. Dwukrotne malowanie.Przedmiaru (obmiaru) malowania dokonuje się w metrach kwadratowych (m2) powierzchni malowanej. Powierzchnię malowaną oblicza się w rozwinięciu, w świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy się od poziomu podłogi do sufitu. Z powierzchni malowanej nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych, których powierzchnia nie przekracza 1 m2. 5.0*2.72*2+4.34*2.72*2+2.71*2.72*2+5.00*2.72*2+2.16*2.72*2+0.97*2.70*2+4.34*5.0+5.0*2.71-(1.0*2.06+0.94*2.05+1.05*1.63*4)	m ² m ²	 134.157	 134.157
				RAZEM	134.157
17 d.7	KNR K-31 0201-04 01	Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem ATLAS UNI-GRUNT 134.157	m ² m ²	 134.157	 134.157
				RAZEM	134.157
18 d.7	BCA 35-07-20	Malowanie dwukrotne emalią ftalową tynków wewnętrznych, z dwukrotnym szpachlowaniem Zakres robót: 1. Przygotowanie powierzchni. 2. Zagruntowanie pokostem. 3. Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie powierzchni. 4. Dwukrotne malowanie.Przedmiaru (obmiaru) malowania dokonuje się w metrach kwadratowych (m2) powierzchni malowanej obliczanej według rzeczywistych wymiarów malowanych ścian lub elementów. Z powierzchni malowanej nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych, których powierzchnia nie przekracza 0,25 m2. 2.80*1.20	m ² m ²	 3.360	 3.360
				RAZEM	3.360
19 d.7	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.0*2.06+0.60*2.15*2+1.20*0.60	m ² m ²	 5.360	 5.360
				RAZEM	5.360
8	45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.8	BCA 30-50-01	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych typu NOWITA - układanych na klej Zakres robót: 1. Oczyszczenie podłoża. 2. Rozłożenie i przycięcie wykładziny. 3. Smarowanie podłoża klejem. 4. Ułożenie wykładzin. 5. Umocowanie listew przyściennych drewnianych. 6. Zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru.Przedmiaru (obmiaru) warstwy wyrównawczej i podłogi lub posadzki dokonuje się w metrach kwadratowych (m2). Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się powierzchni poszczególnych słupów, pilastrów itp. do 0,25 m2. 2.80*5.0	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
21 d.8	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 5.0*2+2.80*2+0.97+2.30	m m	 18.870	
				RAZEM	18.870
22 d.8	KNR-W 2-02 1514-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych 4.34*5.0	m ² m ²	 21.700	
				RAZEM	21.700
23 d.8	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 4.34*2.0+5.0*2.0+2.80*2.0+5.0*2.0	m ² m ²	 34.280	
				RAZEM	34.280