
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45261910-6 Naprawa dachów
45262500-6 Roboty murarskie

NAZWA INWESTYCJI : PRZEMUROWANIE KOMINA WYMIANA RYNNY
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. WIEJSKA 39-41
INWESTOR : ZEZK
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LESŁAW SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : SEBASTIAN KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 13.08.2013R

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.08.2013R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KOMIN			
1	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.1	0310-02	ponad dachem 1.50+0.20	m ³	1.700	
				RAZEM	1.700
2	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.1	0310-02	pod dachem 1.30	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
3	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	0.80*4*0.50	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
4	KNR-W 4-01	Wymiana pokryć z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę o powierzchni do 1 m2	msc.		
d.1	0506-02	3	msc.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-11	2.80	m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-12	Krotność = 6 2.80	m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
7	KNR-W 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szr.		
d.1	0433-03	1	szr.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		RYNNA			
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie blachą z cynku rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
d.2	0526-02	5.30	m	5.300	
				RAZEM	5.300
9	KNR-W 2-02	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
d.2	1215-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-02	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm komina	m		
d.2	1217-03	2.5*4	m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0518-04	5.30	m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
12	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.2	0518-05	5.30	m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
13	KNR-W 4-01	Wymiana desekowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d.2	0418-02	5.30*0.50	m ²	2.650	
				RAZEM	2.650
14	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.2	0416-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²		
d.2	0519-04	5.30	m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
16	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.2	1603-01	5.0*7.0	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000